

= DISTRITO FORESTAL DE BALEARES =
=====

= P R O P U E S T A =

DE RECURSOS FORESTALES PARA CONSERVACION Y MEJORAS

SILVO - PASTORALES
=====

Año 1. 9 5 2

L/A.

= P R O P U E S T A =

PARA CONSERVACION Y MEJORAS SILVO -- PASTORALES.
=====

-- -- --

1) - Es viejo el deseo de la Isla de Menorca de contar con recursos insulares que los suministre a la isla especies, como cipreses de tanta importancia para los cortavientos en la isla que - hagan posible el desarrollo de cultivos y prados artificiales, pino carrasoc y encina para mejora de sus montes aprovechados en montanera sus frutos y de tanta importancia esta faceta en su riqueza ganadera que podemos sin temor a dudas asegurar que es la principal.

El Ayuntamiento de Ciudadela, en oficio dirigido a este Organismo en fecha 17-IV-1.951, hace el ofrecimiento de una parcela para su instalación adelantándose a futuras propuestas de organismos oficiales.

Hay posibilidad de acceder a los deseos de tal Ayuntamiento aprovechando que en el pueblo de Ciudadela distante 2 Km., tiene la residencia un guarda - forestal de plantilla para la isla. La instalación había de ser, a base de estar encargado el guarda mencionado - factible por sus ocupaciones- ; quien se encargaría de tramitar las peticiones de planta en la isla, y como recompensa por su cultivo tendría la pequeña cantidad a que ascendiese la pequeña cuota de "arranque y embalaje de plantas" visada por el Distrito y de acuerdo con las existentes para los suministros de plantas en el Provincial.

a) La superficie destinada y edad de la planta producida sería:

2	áreas	de C. macrocarpa	a raíz desnuda	- - - - -	1 año
2	"	de c. pyramidalis	"	- - - - -	1 "
6	"	para repicado	de cipreses	- - - - -	2 años
2	"	de P. halepensis	a raíz desnuda	- - - - -	1 año
1	"	de Q. ilex	en macetas	- - - - -	1 año


La semilla anual necesaria:

C.	macrocarpa:	2 áreas x 2,5 Kgs.	- - - - -	5 Kgs.
C.	piramidalis:	2 " x 2,5 "	- - - - -	5 "
P.	halpensis:	2 " x 3 "	- - - - -	6 "
Q.	ilex:	1 " x 20 "	- - - - -	20 "

999				
7 áreas de siembra/anual				-----
				36 Kgs.

Es decir, que quejaría como recurso subsidiario del provincial de MANUT, en cuanto á suministro de semilla, y en lo demás costaría poco esfuerzo y dinero su sostenimiento, después de la primitiva instalación.

b) Gastos de instalación.- Los únicos gastos para instalación serán: 1º) Construcción de 200 m.l. pared de 1x0,40x0,60 para restaurar la pared de cerca, de mamp. y a 5 ptas. m.l.




2º) 4.000 macetas de encina a 0,35 ptas.

3º) Apertura de una reguera de saneamiento de 28 m. de longitud y sección; con: $V =$

$$= 0,75 \times 28 = 21 \text{ m.c. en tierra.}$$

4) Apertura de un pozo de 1,5 m. de profundidad y diámetro inferior 1 m., con entibación de 0,20 m. de sillería, según fig.



$$\text{Excav.: } V = \frac{\pi}{4} \times 1,4^2 \times 1 = 1,56 \text{ m.c. tierra.}$$

$$\text{Entib.: } V = \frac{\pi}{4} \times 1,4^2 \times 1^2 \times 1 = 0,77 \text{ m.c. bóveda de sillería.}$$

3) - Herramientas: 13 áreas x 10 ptas.

4) - PRESUPUESTO. - Con todos los datos anteriores, podemos formular el presupuesto reglamentario en el que se ha tenido en cuenta que todos los salarios son eventuales, y por lo tanto no hay más que cargar el Seguro de accidentes.

Los precios unitarios de mano de obra y materiales se han obtenido en el cuadro vigente para trabajos en este Distrito.

Acompañamos copia de la instancia - ofrecimiento del Ayuntamiento de Ciudadela y de un planito del lugar.

Todo lo cual exponemos al criterio de la Superioridad para

su resolución visto la gran mejora que supone para la isla de Menorca, al dar satisfacción a sus aspiraciones de constar con planta abundante para combatir los vientos y restaurar sus montes de encinar.

Palma de Mallorca, 7 de marzo de 1.952.

El Ingeniero

Victorio Pérez

Vº. Bº.

EL INGENIERO JEFE

Victorio Pérez

= P R E S U P U E S T O =

Que se formula para conservación y mejoras silve - pastorales en M E N O R C A .

Año 1. 9 5 2

Parti- da	Concepto	Uni- dad.	Nº del cuadro	Precio unitario			Nº de salarios	I m p o r t e		
				Salario Pts.	Material Pts.	Total Pts.		Salarios Pts.	Material Pts.	Total Pts.
I.	Cerca pared	m.l.	-	5,00	0,50	5,50	200	1.000,00	100,00	1.100,00
II.	Macetas para encina . .	unidad	-	-	0,35	0,35	4.000	-	1.400,00	1.400,00
III.	Reguera saneamiento . .	m.c.	19	2,73	-	2,73	21	57,33	-	57,33
IV=	Pozo para riego: excav.	"	22	23,047	1,00	23,047	1,56	35,95	1,56	37,51
V.	Bóveda sillares	"	52	20,10	289,10	309,20	0,77	15,47	222,61	238,08
VI.	Herramientas	áreas	-	-	10,00	10,00	13	-	130,00	130,00
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL = - -								1.108,75	1854,17	2.962,92

RESUMEN Y DESGLOSE DEL ANTERIOR PRESUPUESTO:

- a) - Salarios - - - - - 1.108,75 ptas.
- b) - Materiales y transportes - - - - - 1.854,17 "
- A) Presup. ejec. mat.= 2.962,92 ptas.
- c) - Imprevistos: 1 % - - - - - 29,63 "
- d) - Seguro accidentes: 4,52 % de a) - - - - - 50,12 "
- e) - G. W. D.: 6 % de A) - - - - - 177,77 "

PRESUPUESTO TOTAL = - 3.220,44 ptas.

Asciende este PRESUPUESTO a las figuradas TRES MIL DOSCIENTAS VEINTE ptas., 44 cts.


Palma de Mallorca, 7 de marzo de 1.952

El Ingeniero

Ve. Ba.
EL INGENIERO JEFE

Toni de J. J. J.

[Signature]



Croquis escala 1:250 Huero de Morrice.

